



**DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE**

**MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX**

**RESTAURATION DE L'ÉGLISE SAINT ETIENNE.**

CREATION D'UN ACCES PMR  
REFECTION DU SOL INTÉRIEUR  
ENDUITS MURS INTERIEURS

**Mairie d'Aulnay-sur-Mauldre**  
16, Grande Rue  
78 126 Aulnay-sur-Mauldre



**TRANCHES :**

**LOT 1 : ENDUITS MURS INTERIEURS.  
LOT 2 : CREATION D'UN ACCES PMR  
LOT 3 : REFECTION DU SOL INTERIEUR**

**LOT 1 2 3**

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	U	Qte.	P.U. HT	P.T HT
<b>LOT 1 ENDUIT MURS INTERIEURS.</b>				
DESCRIPTIF DES TRAVAUX	U	Qte.	P.U. HT	P.T HT
<b>PREPARATION CHANTIER</b>				
Installation de chantier.	F	1		
Panneau de chantier	F	1		
Protection périphérique de la zone de chantier.	F	1		
Sanitaires de chantier	F	1		
Echafaudage sur la périphérie intérieure du bâtiment toute hauteur	F	1		
Protection de sol	F	1		
DOE	F	1		
<b>(1) TOTAL PREPARATION DE CHANTIER HT =</b>				
<b>DEMOLITION</b>				
Nettoyage des parements conservés Au préalable, nettoyage à l'eau et à la brosse douce de l'ensemble des parements en maçonnerie et pierre de taille. Application par pulvérisation en plusieurs passes d'un produit bio-cide sur l'ensemble des parements intérieurs.	M2	477,00		
Suppression des peintures étanches	F	1		
Dégarnissage des zones affectées par le salpêtre.	F	1		
Brossage des surfaces	F	1		
<b>(2) TOTAL DEMOLITION HT=</b>				
<b>(3) ENDUITS A LA CHAUX-BADIGEON MURS ET VOUTE</b>				
<b>RESTAURATION INTERIEURE</b>				
Restitution des enduits à la chaux en plusieurs couches compris toutes sujétions de finitions sur parement en moellons.	M2	477,00		
Réalisation d'un badigeon de lait de chaux en plusieurs passes compris préparation des supports. Ensemble comprenant toutes les sujétions liés aux teintes et tons à respecter	M2	297,00		
Réalisation d'un badigeon de lait de chaux en plusieurs passes compris préparation des supports. Ensemble comprenant toutes les sujétions liés aux teintes et tons à respecter	M2	180,00		
<b>(3) TOTAL ENDUITS A LA CHAUX-BADIGEON MURS ET VOUTE =</b>				
<b>CUMUL DES POSTES 1-2-3=-</b>				
<b>LOT 2 CREATION D'UN ACCES PMR AVEC PORTE</b>				
DESCRIPTIF DES TRAVAUX	U	Qte.	P.U. HT	P.T HT
<b>PREPARATION CHANTIER</b>				
Installation de chantier.	F	1		
Panneau de chantier	F	1		
Protection périphérique de la zone de chantier.	F	1		
Sanitaires de chantier	F	1		



Echafaudage sur la périphérie intérieure du bâtiment toute hauteur	F	1		
Protection de sol	F	1		
DOE	F	1		
<b>(1) TOTAL PREPARATION DE CHANTIER HT =</b>				
<b>DEMOLITION CREATION D'UNE BAIE FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE</b>				
Démolition pour création d'un accès PMR	F	1		
Evacuation au D.P.	F	1		
Encadrement linteau, jambage, seuil en pierre de taille	F	1		
Porte bois PL 900x2200 avec serrure et gond à bille	F	1		
Grille de ventilation en partie basse. Finition lazure	F	1		
<b>(2)TOTAL DEMOLITION CREATION D'UNE BAIE FOURNITURE ET POSE PORTE =</b>				
<b>CUMUL DES POSTES 1-2=-</b>				
<b>LOT 3 REFECTION DU SOL INTÉRIEUR.</b>				
<b>DESCRIPTIF DES TRAVAUX</b>	<b>U</b>	<b>Qte.</b>	<b>P.U. HT</b>	<b>P.T HT</b>
<b>PREPARATION CHANTIER</b>				
Installation de chantier.	F	1		
Panneau de chantier	F	1		
Protection périphérique de la zone de chantier.	F	1		
Sanitaires de chantier	F	1		
DOE	F	1		
<b>(1) TOTAL PREPARATION DE CHANTIER HT =</b>				
<b>DEMOLITION</b>				
Démolition préalable des formes en béton y compris dépose des chapes en ciment ép. 20 mm sur 0,30 mètre de large.	M2	19,00		
Création d'une tranchée largeur 0,30 m et profondeur 0,60 m.	ML	62,00		
<b>(2) TOTAL DEMOLITION HT=</b>				
<b>REFECTION</b>				
Fourniture et pose d'un drain routier PVC de diam. 110	ML	62,00		
Enrobage par feutre géotextile	ML	62,00		
Remblais en matériaux filtrants calibrés en plusieurs phases compactées	ML	62,00		
Fourniture et pose d'un dallage pierre (tomettes en pierre de Bourgogne) de part et d'autre d'une mosaïque, qui sera réalisée par un artiste mosaïste	M2	297,00		
<b>(3) REFECTION HT=</b>				
<b>CUMUL DES POSTES 1-2-3=-</b>				

- Démolition de l'ensemble de la dalle étanche
- Pose d'un dallage pierre (tomettes en pierre de Bourgogne) de part et d'autre d'une mosaïque, qui sera réalisée par un artiste mosaïste

Fais-le :

Cachet de l'Entreprise du ou des lots concernés

Signature